

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล หมู่ที่ ๑ ตำบลทรายขาว

๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว

๓.วงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรร

เป็นเงิน ๗๔๑,๔๔๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)

๔.ลักษณะงานพอสังเขป ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล หมู่ที่ ๑ โดยทำการเดินท่อเมน พร้อมอุปกรณ์ท่อเมน PE ๑๐๐ PN ๖ ขนาด ๓ นิ้ว ระยะทาง ๒,๐๐๐.๐๐ เมตร และ PE ๑๐๐ PN ๖ ขนาด ๒ นิ้ว ระยะทาง ๖.๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายเหล็ก) จำนวน ๑ ป้าย

๕.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๖๘๕,๑๗๑.๒๑ บาท (หกแสนแปดหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทยี่สิบเอ็ดสตางค์)

๖.บัญชีประมาณการราคากลางงาน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย ดังนี้
ปร.๖ .ปร.๕ (ก),ปร.๔

๗.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นางจันทนา คงเกตุ	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	ประธานกรรมการ
๒. นายเรียงชัย ขจรวัฒนากุล	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๓. นายอุทัย ขาวผ่อง	นายช่างโยธา	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1

โดยทำการขุดวางท่อเมนประปา HDPE ขนาด 90 มม.(PE100 PN6) พร้อมอุปกรณ์ระยะทาง 2,000.00 เมตร และท่อ HDPE ขนาด 63 มม.(PE100 PN6) พร้อมอุปกรณ์ระยะทาง 6.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลทรายขาว อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว

แบบ ปร. 4 ปร. 5(ก) และปร.5(ข) ที่แนบ จำนวน 1 ชุด

คำนวณราคา เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	- งานวางท่อเมนระบบประปา	685,171.21	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	685,171.21	
	รวมราคาทั้งสิ้น	685,171.21	
	ราคากลาง (-หักแสนแปดหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทยี่สิบเอ็ดสตางค์-)		

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 จึงได้ลงมือซื้อไว้เพื่อเป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(นางจันทนา คงเกตุ) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายเรวัชชัย ขจรวัฒนากุล) ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายฤทธิชัย ขาวผ่อง) นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1

โดยทำการขุดวางท่อเมนประปา HDPE ขนาด 90 มม.(PE100 PN6) พร้อมอุปกรณ์ระยะทาง 2,000.00 เมตร และท่อ HDPE ขนาด 63 มม.(PE100 PN6) พร้อมอุปกรณ์ระยะทาง 6.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลทรายขาว อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว

คำนวณราคา เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานประเภทอาคาร				
	- งานวางท่อเมนระบบประปา	524,071.60	1.3074	685,171.21	
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....%			685,171.21	
รวมค่าก่อสร้าง				685,171.21	

(-หักแสนแปดหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทยี่สิบเอ็ดสตางค์-)

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 จึงได้ลงมือซื้อไว้เพื่อเป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางจันทนา คงเกตุ) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเรวัชชัย ขจรวัฒนากุล) ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอุทิศย์ ขาวผ่อง) นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1

โดยทำการขุดวางท่อเมนประปา HDPE ขนาด 90 มม.(PE100 PN6) พร้อมอุปกรณ์ระยะทาง 2,000.00 เมตร และท่อ HDPE ขนาด 63 มม.(PE100 PN6) พร้อมอุปกรณ์ระยะทาง 6.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บ้านทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว

คำนวณราคาโดย กองช่าง

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ท่อ PE 100 PN 6 TIS 982 - 2556 ขนาด 3"	2,000.00	เมตร	130.84	261,680.00	80.00	160,000.00	421,680.00	ใช้เครื่องจักร+แรงงานคน
2	ท่อ PE 100 PN 6 TIS 982 - 2556 ขนาด 2"	6.00	เมตร	63.55	381.30	50.00	300.00	681.30	
3	ประตูป้อนเหล็กหล่อ ขนาด 3"	6.00	ชุด	5,150.00	30,900.00	600.00	3,600.00	34,500.00	
4	มาตรวัดน้ำ ขนาด 3"	1.00	ชุด	10,310.00	10,310.00	600.00	600.00	10,910.00	
5	ท่อเหล็กอาบสังกะสี ขนาด 4"	4.00	เส้น	3,364.00	13,456.00	250.00	1,000.00	14,456.00	
6	ท่อเหล็กอาบสังกะสี ขนาด 2.5"	1.00	เส้น	1,774.00	1,774.00	135.00	135.00	1,909.00	
7	ข้อต่อตรงลด ขนาด 3"X2"	3.00	ตัว	77.00	231.00	23.00	69.00	300.00	
8	ข้อต่อสามทาง ขนาด 3"	2.00	ตัว	136.00	272.00	40.00	80.00	352.00	
9	ข้อโค้ง ขนาด 3"	4.00	ตัว	100.00	400.00	30.00	120.00	520.00	
10	แฉลบปรับระดับรับท่อแยกเกลียวใน PE 90 x 1/2" พร้อมชุดขาตั้งมีดอร์	30.00	ชุด	512.11	15,363.30	40.00	1,200.00	16,563.30	
11	บ่อพักคสล.	6.00	ชุด	1,200.00	7,200.00	-	-	7,200.00	
12	ค่าฝาทามบ่อพร้อมชั้นถม	4.00	จุด			3,000.00	12,000.00	12,000.00	
13	ค่าแรงต่อเชื่อมประสาณมีดอร์เดิม	30.00	ชุด			100.00	3,000.00	3,000.00	
	รวมยอด				341,967.60		182,104.00	524,071.60	